

HORIZON LEMAN - CONSTRUCTION D'UN BATIMENT COLLECTIF DE 12 LOGEMENTS



23 Route du Monastère

74500 EVIAN-LES-BAINS

MAITRE D'OUVRAGE



SCI HORIZON LEMAN EVIAN
10 Avenue du Général de Gaulle
74200 THONON LES BAINS
Tél : 04.56.52.55.25

Lot n°09

PEINTURES INTERIEURES

DPGF



ARCHITECTE :
CHEYSSON PHILIPPE - Architecte D.P.L.G.
36, Avenue de Sénévulaz
74200 THONON LES BAINS
Tél : 04.50.26.67.69 Fax : 04.50.71.03.22
Mail : philippe.cheysson@daragon-cheysson.fr




BE FLUIDES :
PROJECTEC
2, Impasse de la Source - Arcopole B
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.71.83.05 Fax : 04.50.71.83.34
Mail : projectec@projectec.fr



BE STRUCTURE :
ESBA
17 Bis, Rue de l'Europe - Le Rubilis
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.37.30 Fax : 04.50.26.33.57
Mail : contact@esba.fr



BUREAU CONTROLE :
ALPES CONTROLES - THONON
10 Quater, Rue de l'Europe - Le Carré Vert
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.70.33.29
Mail : apopot@alpes-contrôles.fr



ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
MAPELLI ORLANDO SARL
32, Avenue Jules Ferry - Résidence Central
Parc - Bâtiment A2
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.59.20
Mail : cabinet.orlando.mapelli@orange.fr

Dossier	550
Date	Avril 2021
Phase	PRE DCE
Indice	



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
09.2	PEINTURES INTERIEURES				
09.2.1	METAUX FERREUX				
09.2.1.1	2 couches de peinture laque acrylique - Portes d'ascenseur				
		M2	32,00	€	€
09.2.2	METAUX NON FERREUX				
09.2.2.1	2 couches de peinture-laque acrylique				
		M2	36,00	€	€
09.2.3	BOIS TRAITES				
09.2.3.1	2 couches de vernis - huisseries et chants des portes palières				
		M2	34,32	€	€
09.2.4	BOIS PREPEINTS				
09.2.4.1	2 couches de peinture laque satinées - portes et huisseries des parties communes				
		M2	57,90	€	€
09.2.4.2	2 couches de peinture laque satinées - portes et huisseries des gaines palières				
		M2	72,90	€	€
09.2.4.3	2 couches de peintures laque acrylique satinée - portes et huisseries des caves				
		M2	46,40	€	€
09.2.4.4	2 couches de peinture laque satinées - portes et huisseries des logements				
		M2	318,80	€	€
09.2.5	AUTRES BOIS				
09.2.5.1	2 couches de peinture laque satinées - portes tableau EDF dans logements et ceux de la chaudière				
		M2	99,60	€	€
09.2.5.2	2 couches de peinture laque satinées - trappe de visite				
		M2	2,00	€	€
09.2.5.3	2 couches de peinture laque satinées - plinthes des communs - compté au mètre linéaire				
		ML	63,00	€	€
09.2.5.4	2 couches de peinture laque satinées - plinthes verticale pour remontée de placards (y compris des placards EDF et chaudières) - logements - compté au mètre linéaire				
		ML	260,00	€	€
09.2.5.5	2 couches de peinture laque satinées - plinthes crémaillères des communs - compté au mètre linéaire				
		ML	35,10	€	€





Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
09.2.5.6	2 couches de peinture laque satinées - habillage des tranches de dalle des logements - compté au mètre linéaire				
		M2	4,70	€	€
09.2.6	PLAFONDS				
09.2.6.1	Support béton - prestation 1 = peinture d'apprêt + peinture mate - logements				
		M2	772,20	€	€
09.2.6.2	Support béton - prestation 1 = peinture d'apprêt + peinture mate - communs				
		M2	35,80	€	€
09.2.6.3	Support placo - prestation 1 = peinture d'apprêt + peinture mate - communs				
		M2	28,30	€	€
09.2.6.4	Support béton - prestation 2 = peinture d'apprêt + peinture satinée - logements				
		M2	78,40	€	€
09.2.6.5	Support placo - prestation 2 = peinture d'apprêt + peinture mate - logements				
		M2	7,10	€	€
09.2.6.6	Support placo - prestation 2 = peinture d'apprêt + peinture satinée - logements				
		M2	4,90	€	€
09.2.6.7	Support béton - prestation 3 = gouttelette fin projetée - cage et paliers d'escalier				
		M2	39,80	€	€
09.2.7	PAROIS				
09.2.7.1	Support béton - Prestation 1 = préparations + peinture mate - logements				
		M2	835,40	€	€
09.2.7.2	Support béton - Prestation 1 = préparations + peinture mate - local vélos, ordures, entretien et VMC et circulation des garages				
		M2	240,20	€	€
09.2.7.3	Support placo - Prestation 1 = préparations + peinture mate - logements				
		M2	1129,90	€	€
09.2.7.4	Support béton - Prestation 2 = enduit GS + peinture d'apprêt + peinture satinée - SDB - Douche - logements				
		M2	13,50	€	€
09.2.7.5	Support placo - Prestation 2 = peinture d'apprêt + peinture satinée - SDB - Douche - logements				
		M2	163,00	€	€
09.2.7.6	Support béton ou placo- Prestation 3 = peinture d'apprêt + Gouttelette finition - cage d'escalier du SS à l'attique et dégagement de l'ascenseur au SS				
		M2	220,20	€	€





Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
09.2.7.7	Support béton ou placo - Prestation 4 = Revêtement vinylique game TEX DECOR- circulation communes du RdC aux combles	M2	142,90	€	€
09.2.8	PEINTURE DE SOL				
09.2.8.1	Peinture de sol - Local vélo, dgt ascenseur et sas d'accès aux garages (y compris en plinthe sur 15 cm de haut) au sous-sol du bâtiment	M2	42,00	€	€
09.2.8.2	Marches et contre marches des escaliers (yc paliers) des sous sols aux RDC	M2	10,80	€	€
09.2.8.3	Nez de marche contrasté et strié réalisé en SCOTCH GRIP - pour l'ensemble des escaliers des sous sols	ML	23,90	€	€
09.2.9	NUMEROTATION - LETTRAGE				
09.2.9.1	Numérotation des caves	U	8	€	€
09.2.9.2	Numérotation des garages	U	20	€	€
09.2.10	NETTOYAGE FIN DE TRAVAUX				
09.2.10.1	Nettoyage pour logements T1 - surface moyenne : 38.50 m²	U	2	€	€
09.2.10.2	Nettoyage pour logements T3 - surface moyenne : 67.00 m²	U	6	€	€
09.2.10.3	Nettoyage pour logements T4 - surface moyenne : 81.00 m²	U	3	€	€
09.2.10.4	Nettoyage pour logements T5 - surface moyenne : 138.00 m²	U	1	€	€
09.2.10.5	Parties communes y paliers d'escaliers et locaux communs	M2	66,10	€	€
PEINTURES INTERIEURES					
Total H.T. :				_____ €	

MAPELLI ORLANDO Sarl - THONON-LES-BAINS

Page 4/5





RECAPITULATIF
Lot n°09 PEINTURES INTERIEURES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

09.2 - PEINTURES INTERIEURES

_____ € HT

Total du lot PEINTURES INTERIEURES

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (20%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par chèque à 30 j

