

HORIZON LEMAN - CONSTRUCTION D'UN BATIMENT COLLECTIF DE 12 LOGEMENTS



23 Route du Monastère

74500 EVIAN-LES-BAINS

MAITRE D'OUVRAGE



SCI HORIZON LEMAN EVIAN
10 Avenue du Général de Gaulle
74200 THONON LES BAINS
Tél : 04.56.52.55.25

Lot n°03

ISOLATION PROJETEE SOUS DALLE

DPGF



ARCHITECTE :
CHEYSSON PHILIPPE - Architecte D.P.L.G.
36, Avenue de Sénévulaz
74200 THONON LES BAINS
Tél : 04.50.26.67.69 Fax : 04.50.71.03.22
Mail : philippe.cheysson@daragon-cheysson.fr



BE FLUIDES :
PROJECTEC
2, Impasse de la Source - Arcopole B
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.71.83.05 Fax : 04.50.71.83.34
Mail : projectec@projectec.fr



BE STRUCTURE :
ESBA
17 Bis, Rue de l'Europe - Le Rubilis
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.37.30 Fax : 04.50.26.33.57
Mail : contact@esba.fr



BUREAU CONTROLE :
ALPES CONTROLES - THONON
10 Quater, Rue de l'Europe - Le Carré Vert
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.70.33.29
Mail : apopot@alpes-contrôles.fr



ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
MAPELLI ORLANDO SARL
32, Avenue Jules Ferry - Résidence Central
Parc - Bâtiment A2
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.59.20
Mail : cabinet.orlando.mapelli@orange.fr

Dossier	550
Date	Avril 2021
Phase	PRE DCE
Indice	



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
03.2	DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES				
03.2.1	ISOLATION PAR PROJECTION				
03.2.1.1	Flocage de 160 mm - R= 4.20 m².K/W sous dalle - au sous sol sous le bâtiment	M2	401,00	€	€
03.2.1.2	Flocage 3 faces des poutres - R= 1.50 m².K/W mini - au sous sol	M2	75,50	€	€
03.2.1.3	Flocage de 100 mm - R= 2.55 m².K/W sous dalle - plafonds des caves et escalier menant au RDC	M2	26,30	€	€
03.2.2	PROTECTION D'OUVRAGES A RENDRE CF 2 HEURES				
03.2.2.1	Projection de laine minérale par machine hydro-pneumatique - épaisseur permettant d'assurer un coupe-feu 2h - gaines cylindriques - diamètre 125 mm	ML	5,00	€	€
03.2.2.2	Projection de laine minérale par machine hydro-pneumatique - épaisseur permettant d'assurer un coupe-feu 2h - gaines cylindriques - diamètre 160 mm	ML	12,00	€	€
03.2.2.3	Projection de laine minérale par machine hydro-pneumatique - épaisseur permettant d'assurer un coupe-feu 2h - gaines cylindriques - diamètre 200 mm	ML	6,00	€	€
03.2.2.4	Projection de laine minérale par machine hydro-pneumatique - épaisseur permettant d'assurer un coupe-feu 2h - gaines cylindriques - diamètre 250 mm	ML	26,00	€	€
03.2.2.5	Projection de laine minérale par machine hydro-pneumatique - épaisseur permettant d'assurer un coupe-feu 2h - gaines cylindriques - diamètre 315 mm	ML	15,00	€	€
03.2.2.6	Projection de laine minérale par machine hydro-pneumatique - épaisseur permettant d'assurer un coupe-feu 2h - gaines cylindriques - diamètre 400 mm	ML	3,00	€	€
DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES					
Total H.T. :					€





RECAPITULATIF
Lot n°03 ISOLATION PROJETEE SOUS DALLE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

03.2 - DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES _____ € HT

Total du lot ISOLATION PROJETEE SOUS DALLE

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (20%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j

