

HORIZON LEMAN - CONSTRUCTION D'UN BATIMENT COLLECTIF DE 12 LOGEMENTS



23 Route du Monastère

74500 EVIAN-LES-BAINS

MAITRE D'OUVRAGE



SCI HORIZON LEMAN EVIAN
10 Avenue du Général de Gaulle
74200 THONON LES BAINS
Tél : 04.56.52.55.25

Lot n°08

**CLOISONS - DOUBLAGES -
FAUX-PLAFONDS**

DPGF



ARCHITECTE :
CHEYSSON PHILIPPE - Architecte D.P.L.G.
36, Avenue de Sénévulaz
74200 THONON LES BAINS
Tél : 04.50.26.67.69 Fax : 04.50.71.03.22
Mail : philippe.cheysson@daragon-cheysson.fr




BE FLUIDES :
PROJECTEC
2, Impasse de la Source - Arcopole B
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.71.83.05 Fax : 04.50.71.83.34
Mail : projectec@projectec.fr



BE STRUCTURE :
ESBA
17 Bis, Rue de l'Europe - Le Rubilis
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.37.30 Fax : 04.50.26.33.57
Mail : contact@esba.fr



BUREAU CONTROLE :
ALPES CONTROLES - THONON
10 Quater, Rue de l'Europe - Le Carré Vert
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.70.33.29
Mail : apopot@alpes-controles.fr



ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
MAPELLI ORLANDO SARL
32, Avenue Jules Ferry - Résidence Central
Parc - Bâtiment A2
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.59.20
Mail : cabinet.orlando.mapelli@orange.fr

Dossier	550
Date	Avril 2021
Phase	PRE DCE
Indice	



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.2	<u>TRAVAUX DE CLOISONNEMENT</u>				
08.2.1	CLOISONS SECHE A OSSATURE METALLIQUE				
08.2.1.1	A/ Placostil 72/48 - 2 BA13 standard + laine minérale				
		M2	330,90	€	€
08.2.1.2	A/ Placostil 72/48 - 2 BA13 standard + laine minérale - dites démontables et posées après carrelage - Entre Chambre/Séjour du logement A101 et A201.				
		M2	9,10	€	€
08.2.1.3	B/ Placostil 72/48 - 1 BA13 standard + 1 BA13 hydrofugée + laine minérale				
		M2	207,20	€	€
08.2.1.4	C/ Placostil 72/48 - 2 BA13 hydrofugée + laine minérale				
		M2	1,80	€	€
08.2.2	CLOISONS DES GAINES TECHNIQUES				
08.2.2.1	Type A/ Placostil 98/48 - 2 x 2 BA13 STANDARD + laine minérale - Logts et caves au RDC				
		M2	139,40	€	€
08.2.2.2	Type B/ Placostil 98/48 - 2 BA13 STANDARD - 2 BA13 HYDRO + laine minérale - Logts				
		M2	63,50	€	€
08.2.3	ETANCHEITE DES LOCAUX HUMIDES				
08.2.3.1	Protection à l'eau des pieds de cloisonnement				
		ML	47,60	€	€
08.2.4	CLOISONS EN CARREAUX PLATRE				
08.2.4.1	Cloisons carreaux plâtre standard 100 mm - gaines électriques - logements				
		M2	22,20	€	€
08.2.4.2	Cloisons carreaux plâtre standard 100 mm - pour fermer sous la pailasse de l'escalier au RDC				
		M2	3,44	€	€
08.2.4.3	Cloisons carreaux plâtre hydro 50 mm - gaines palières - communs				
		M2	39,05	€	€
	TRAVAUX DE CLOISONNEMENT				
	Total H.T. :				€
08.3	<u>DOUBLAGES ISOLANT</u>				
08.3.1	DOUBLAGES THERMIQUES				
08.3.1.1	Type A - DOUBLISSIMO PERFORMANCE standard 120 + 13 mm - pièces sèches murs locaux non chauffés - communs - R=4.10				
		M2	52,70	€	€





Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.3.1.2	Type B - Doublage acoustique standard type CALIBEL - R=2.35 m².°C/W - contre murs ascenseurs				
		M2	42,40	€	€
08.3.2	DOUBLAGES EN PLAQUE DE PLATRE				
08.3.2.1	A /WC suspendus + retour - habillage A				
		U	12	€	€
08.3.2.2	A /WC suspendus - habillage B				
		U	1	€	€
08.3.2.3	A /WC suspendus - habillage C				
		U	1	€	€
08.3.2.4	A /WC suspendus - habillage D				
		U	3	€	€
	DOUBLAGES ISOLANT				
	Total H.T. :				€
08.4	<u>FAUX PLAFONDS</u>				
08.4.1	FAUX PLAFONDS EN PLAQUE DE PLATRE SOUS DALLE BA				
08.4.1.1	A/ Faux plafond 2BA 13 Hydro - SdB du logement 204				
		M2	4,90	€	€
08.4.1.2	B/ Faux plafond BA 13 - GIPTONE LINE 6 SP + 100 mm laine de ROCHE R=2.85 - hall d'entrée- hall d'entrée, circulation RDC et le palier d'escalier des étages au RDC				
		M2	25,40	€	€
08.4.1.3	Jouée en BA 13 Standard - hauteur moy. 25 cm - communs				
		ML	1,30	€	€
08.4.2	CAISSONS CACHE TUYAUX				
08.4.2.1	Caisson cache tuyaux 2 BA13 Standard + laine de roche - section 0.67 x 0.61 m x 0.25 m de retombée - placard pour chaudière A 202				
		U	1	€	€
08.4.2.2	Caisson cache tuyaux 2 BA13 Standard + laine de roche - section 1.42 x 0.30 m x 0.25 m de retombée - placard pour chaudière A 301				
		U	1	€	€
08.4.2.3	Caisson cache tuyaux 2 BA13 Standard + laine de roche - section 2.98 x 0.40 m de large x 0.25 m de retombée en plafond de la chambre 2 et placard attenant A204				
		U	1	€	€
08.4.2.4	Caisson cache tuyaux 2 BA13 Standard + laine de roche - section 1.48 x 0.67 m de large x 0.25 m de retombée dans le placard de la chambre 2 du logt A204				
		U	1	€	€





550 - 550 - HORIZON LEMAN
23 Route du Monastère - 74500 EVIAN-LES-BAINS

DPGF - Lot n°08 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS
PRE DCE - Edition du 6/04/2021

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.4.2.5	Caisson cache tuyaux 2 BA13 Hydro + laine de roche - section 1.70 x 0.91 de large x 0.25 m de retombée SdB du logt A301				
		U	1	€	€
FAUX PLAFONDS					
Total H.T. : _____ €					





RECAPITULATIF
Lot n°08 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

08.2 - TRAVAUX DE CLOISONNEMENT _____ € HT

08.3 - DOUBLAGES ISOLANT _____ € HT

08.4 - FAUX PLAFONDS _____ € HT

Total du lot CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (20%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par chèque à 30 j

