

CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - VILLA NOVA



Rue du Bourg Neuf

74140 DOUVAINE

MAITRE D'OEUVRE :

CHEYSSON PHILIPPE - Architecte D.P.L.G.
36, Avenue de Sénévulaz
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.67.69 Fax : 04.50.71.03.22
Mail : agence@daragon-cheysson.fr



ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :

MAPELLI ORLANDO SARL
32, Avenue Jules Ferry - Résidence Central
Parc - Bâtiment A2
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.59.20
Mail : cabinet.orlando.mapelli@orange.fr



BE STRUCTURE :

ESBA
17 Bis, Rue de l'Europe - Le Rubilis
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.37.30 Fax : 04.50.26.33.57
Mail : contact@esba.fr



BE FLUIDES :

FRADET COLETTE
42, Route de Bonneville
74100 ANNEMASSE
Tél : 04.50.37.20.97 Fax : 04.50.92.68.88
Mail : contact@cabinet-fradet.com



BUREAU CONTROLE :

APAVE
4, Rue Chantemerle
74100 VILLE-LA-GRAND
Tél : 04.50.74.39.00 Fax : 04.50.74.39.01
Mail : arnaud.panloup@apave.com



BE ETUDES SOL :

IMOGEO
367, Impasse des Nids
74800 SAINT SIXT
Tél : 06.70.04.26.07
Mail : v.belot@imogeo.fr



MAITRE D'OUVRAGE

SCCV VILLA NOVA
2, Avenue de Genève - L'Atrium
74140 DOUVAINE
Tél : 04.50.85.02.40
Mail : douvaine@sagec.fr



Lot n°08B

CUVELAGE

DPGF

Dossier	519
Date	Décembre 2019
Phase	DCE
Indice	



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08B.2	ETANCHEITE DE CUVELAGE				
08B.2.1	ETANCHEITE SOUS RADIER				
08B.2.1.1	Forfait pour frais fixes, approvisionnement des rouleaux sur site, installation et repli de chantier y compris frais de grue à inclure dans le présent article				
		ENS	1	€	€
08B.2.1.2	Fourniture et mise en oeuvre du procédé d'étanchéité sous radier sur le béton de propreté				
		M2	1220,00	€	€
08B.2.1.3	Au périmètre des surprofondeurs des semelles de fondations - hauteur 15 cm				
		ML	195,00	€	€
08B.2.1.4	Fourniture et mise en oeuvre du procédé d'étanchéité sous radier et parois de la fosse d'ascenseur				
		U	1	€	€
08B.2.1.5	Fourniture et mise en oeuvre du procédé d'étanchéité sous fosse et regard en sous face du radier - surface développée par regard - sous face + parois : 4.00 m²				
		U	4	€	€
08B.2.1.6	Dito ci-avant pour caniveau en bas de rampe - surface développée au ml : 1.10 m				
		ML	6,40	€	€
08B.2.1.7	Joint RX (ou joint WATERSTOP de peau) au droit des reprises de bétonnage du radier				
		ML	40,00	€	€
08B.2.1.8	Au droit des tranches de radier - hauteur 0.25 ml - contre coffrage du maçon				
		ML	185,00	€	€
08B.2.1.9	Traitement au droit de la jonction radier/voiles comprenant ragréage des pieds de voiles, chanfrein de bentonite poudre et habillage des débords supérieurs de radier (environ 18 cm à l'horizontale)				
		ML	191,00	€	€
08B.2.2	ETANCHEITE VERTICALE				
08B.2.2.1	En extradados de voiles BA périphériques, mis en oeuvre en fond de coffrage du procédé d'étanchéité VOLTEX suivant rotation des banches - pour murs périmétriques du bâtiment ainsi que courettes VH et VB				
		M2	458,00	€	€
08B.2.2.2	Réalisation de bagues étanches au droit des traversées de cuvelage (barbacanes des plus hautes eaux)				
		U	6	€	€
08B.2.2.3	Fourniture et pose d'un solin aluminium de finition type SOLECO 15/100ème pour protection en tête de VOLTEX				
		ML	180,00	€	€
08B.2.3	CUVELAGE POUR BASSIN DE RETENTION				
08B.2.3.1	Cuvelage intérieur par membrane PVC ou autre matériau à préciser - sol du radier et parois verticales jusqu'en sous face de la dalle haute en béton				
		M2	98,00	€	€





519 - CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - VILLA NOVA
Rue du Bourg Neuf - 74140 DOUVAIN

DPGF - Lot n°08B CUVELAGE
DCE - Edition du 20/12/2019

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08B.2.3.2	Traitement étanche des arrivées et rejet d'eaux pluviales à travers les parois béton, y compris carottage mécanique (ou buses à fournir au maçon) de ces dernières - diamètre du PVC 160				
		U	4	€	€
08B.2.3.3	Plus-value - si nécessaire - de cuvelage du plancher haut et parois du trou d'homme d'accès à l'intérieur du bassin (1.00/1.00 m intérieur - hauteur 40 cm)				
		M2	26,00	€	€
ETANCHEITE DE CUVELAGE					
Total H.T. :				_____ €	





RECAPITULATIF
Lot n°08B CUVELAGE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

08B.2 - ETANCHEITE DE CUVELAGE _____ € HT

Total du lot CUVELAGE

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (20%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

