

CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - VILLA NOVA



Rue du Bourg Neuf

74140 DOUVAINE

MAITRE D'OEUVRE :

CHEYSSON PHILIPPE - Architecte D.P.L.G.
36, Avenue de Sénévulaz
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.67.69 Fax : 04.50.71.03.22
Mail : agence@daragon-cheysson.fr



ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :

MAPELLI ORLANDO SARL
32, Avenue Jules Ferry - Résidence Central
Parc - Bâtiment A2
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.59.20
Mail : cabinet.orlando.mapelli@orange.fr



BE STRUCTURE :

ESBA
17 Bis, Rue de l'Europe - Le Rubilis
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.37.30 Fax : 04.50.26.33.57
Mail : contact@esba.fr



BE FLUIDES :

FRADET COLETTE
42, Route de Bonneville
74100 ANNEMASSE
Tél : 04.50.37.20.97 Fax : 04.50.92.68.88
Mail : contact@cabinet-fradet.com



BUREAU CONTROLE :

APAVE
4, Rue Chantemerle
74100 VILLE-LA-GRAND
Tél : 04.50.74.39.00 Fax : 04.50.74.39.01
Mail : arnaud.panloup@apave.com



BE ETUDES SOL :

IMOGEO
367, Impasse des Nids
74800 SAINT SIXT
Tél : 06.70.04.26.07
Mail : v.belot@imogeo.fr



MAITRE D'OUVRAGE

SCCV VILLA NOVA
2, Avenue de Genève - L'Atrium
74140 DOUVAINE
Tél : 04.50.85.02.40
Mail : douvaine@sagec.fr



Lot n°18

**ISOLATION THERMIQUE ET PEINTURE
EXTERIEURE**

DPGF

Dossier	519
Date	Décembre 2019
Phase	DCE
Indice	



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
18.2	<u>ISOLATION DE FACADE</u>				
18.2.1	ISOLATION EXTERIEURE EN FINITION RPE				
18.2.1.1	Isolation KNAUF XTHERM ITEX+ de 160 mm d'épaisseur - finition RPE - (R = 5.15)				
		M2	620,00	€	€
18.2.1.2	Habillage des embrasures verticales et linteaux des baies - largeur 28 cm - épaisseur isolant 40 mm - XTHERM ITEX SUN (R = 1.25)				
		ML	255,00	€	€
18.2.1.3	Surépaisseur d'isolation - 8 cm - XTHERM ITEX 160 formant un bandeau décoratif de 70 cm de hauteur				
		M2	13,40	€	€
18.2.1.4	Protection du pied d'isolation sur 15 cm de hauteur				
		ML	129,00	€	€
18.2.1.5	Arêtes d'angles				
		ML	90,00	€	€
18.2.1.6	Isolation des seuils de baies vitrées - épaisseur 60 mm - hauteur 17 cm				
		ML	14,00	€	€
18.2.1.7	Isolation des seuils de baies vitrées - épaisseur 60 mm - hauteur 7 cm				
		ML	75,00	€	€
18.2.1.8	Tablettes sur appui de fenêtre venant en remonté sous la tablette du menuisier - développement 30 cm				
		ML	28,40	€	€
18.2.1.9	Tablette formant larmier sur bandeau en surépaisseur				
		ML	19,00	€	€
18.2.1.10	Rupture par bande de laine de roche à chaque niveau non protégé par dalle béton				
		ML	35,00	€	€
18.2.1.11	Isolation THERM PERIMAXX de 148 mm - fin. RPE - (R=4.20) - partie enterrée sous les zones revêtues de bardage ETERNIT ou de RPE - hauteur depuis le niveau +/- 0.00 (R.D.C) 30 ou 70 cm y compris plaque ou parement de finition sur la face extérieure restant apparente				
		M2	59,00	€	€
18.2.1.12	Traitement des arêtes d'angles horizontales en tête du PERIMAXX par cornière en alu laqué 10/10ème de développement 5*16*10 cm (entre celui-ci et l'isolation 160 + RPE des façades)				
		ML	117,00	€	€
18.2.1.13	Traitement des arêtes d'angles verticales du PERIMAXX				
		ML	8,00	€	€
18.2.1.14	Habillage du JD vertical (façades Est et Ouest) par profilé aluminium assurant la libre dilatation de l'isolation de façade				
		ML	16,20	€	€





Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	ISOLATION DE FACADE				
	Total H.T. :				€
18.3	<u>PEINTURES EXTERIEURES</u>				
18.3.1	PEINTURE ACRYLIQUE				
18.3.1.1	2 couches acrylique - sous-face de balcons et d'encorbellement de toiture-terrasse				
		M2	250,00	€	€
18.3.1.2	2 couches acrylique - souche extérieur VH des garages				
		M2	16,00	€	€
18.3.1.3	2 couches acrylique - garde-corps de balcons				
		M2	225,00	€	€
18.3.1.4	2 couches acrylique - relevé d'acrotère - toiture-terrasse				
		M2	115,00	€	€
18.3.1.5	2 couches acrylique - acrotère du cheminement piéton d'accès au hall d'entrée d'immeuble - développement 0.90 m				
		M2	19,00	€	€
18.3.1.6	2 couches acrylique - murs de soutènement et garde-corps en relevé de la rampe d'accès au sous-sol - y compris sous face de la dalle sur partie couverte				
		M2	142,00	€	€
18.3.2	METAUX FERREUX				
18.3.2.1	2 couches acrylique brillante - dauphins fonte				
		M2	4,00	€	€
	PEINTURES EXTERIEURES				
	Total H.T. :				€
18.4	<u>TRAVAUX EN REGIE</u>				
18.4.1	TRAVAUX EN REGIE				
18.4.1.1	Travaux en régie d'un montant forfaitaire de 2 500.00 € HT - régularisé par attachement contradictoire et avenant				
		FT	1	€	€
	TRAVAUX EN REGIE				
	Total H.T. :				€





RECAPITULATIF
Lot n°18 ISOLATION THERMIQUE ET PEINTURE EXTERIEURE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

18.2 - ISOLATION DE FACADE _____ € HT

18.3 - PEINTURES EXTERIEURES _____ € HT

18.4 - TRAVAUX EN REGIE _____ € HT

Total du lot ISOLATION THERMIQUE ET PEINTURE EXTERIEURE

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (20%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par chèque à 30 j

