

CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - VILLA NOVA



Rue du Bourg Neuf

74140 DOUVAINE

MAITRE D'OEUVRE :

CHEYSSON PHILIPPE - Architecte D.P.L.G.
36, Avenue de Sénévulaz
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.67.69 Fax : 04.50.71.03.22
Mail : agence@daragon-cheysson.fr



ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :

MAPELLI ORLANDO SARL
32, Avenue Jules Ferry - Résidence Central
Parc - Bâtiment A2
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.59.20
Mail : cabinet.orlando.mapelli@orange.fr



BE STRUCTURE :

ESBA
17 Bis, Rue de l'Europe - Le Rubilis
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.37.30 Fax : 04.50.26.33.57
Mail : contact@esba.fr



BE FLUIDES :

FRADET COLETTE
42, Route de Bonneville
74100 ANNEMASSE
Tél : 04.50.37.20.97 Fax : 04.50.92.68.88
Mail : contact@cabinet-fradet.com



BUREAU CONTROLE :

APAVE
4, Rue Chantemerle
74100 VILLE-LA-GRAND
Tél : 04.50.74.39.00 Fax : 04.50.74.39.01
Mail : arnaud.panloup@apave.com



BE ETUDES SOL :

IMOGEO
367, Impasse des Nids
74800 SAINT SIXT
Tél : 06.70.04.26.07
Mail : v.belot@imogeo.fr



MAITRE D'OUVRAGE

SCCV VILLA NOVA
2, Avenue de Genève - L'Atrium
74140 DOUVAINE
Tél : 04.50.85.02.40
Mail : douvaine@sagec.fr



Lot n°13

PEINTURE INTERIEURE

DPGF

Dossier	519
Date	Décembre 2019
Phase	DCE
Indice	



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.2	DESIGNATION DES OUVRAGES				
13.2.1	METAUX FERREUX				
13.2.1.1	2 couches de peinture acrylique - façades palières ascenseurs - sous-sol, 1er, 2ème et combles				
		M2	18,00	€	€
13.2.1.2	2 couches de peinture acrylique - huisseries portes coupe-feu de la cage d'escalier - sous-sol, R.D.C, 1er, 2ème et combles				
		M2	10,00	€	€
13.2.2	METAUX NON FERREUX (ET PVC)				
13.2.2.1	2 couches de peinture acrylique - forfait de 3.00 m²/logement pour peintures diverses et joints				
		M2	81,00	€	€
13.2.3	BLOC PORTE A OUVRANTS PRE-PEINTS				
13.2.3.1	2 couches laque microporeuse satinée - huisserie bois + ouvrant - logements				
		M2	475,00	€	€
13.2.3.2	2 couches laque microporeuse satinée - ouvrant seul des portes d'accès aux cages d'escalier				
		M2	21,00	€	€
13.2.3.3	2 couches laque microporeuse satinée - huisserie bois + ouvrant - locaux communs du sous-sol et R.D.C				
		M2	39,00	€	€
13.2.3.4	2 couches laque microporeuse satinée - huisserie bois + ouvrant - gaines techniques palières				
		M2	115,00	€	€
13.2.4	AUTRES BOIS				
13.2.4.1	2 couches satinées - logements - trappe de visite				
		M2	4,00	€	€
13.2.4.2	2 couches satinées - trappe d'accès au local VMC				
		M2	2,00	€	€
13.2.4.3	2 couches satinées - plinthes des communs y compris paliers des escaliers				
		ML	110,00	€	€
13.2.4.4	2 couches satinées - toutes faces vues des ossatures de charpente dans les logements				
		M2	50,00	€	€
13.2.4.5	2 couches satinées - faux-cadre des portes palières				
		M2	70,00	€	€






Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.2.5	PLAFONDS				
13.2.5.1	Support béton - Prestation 1 = peinture d'apprêt + peinture mate - logements - accession et sociaux				
		M2	1134,00	€	€
13.2.5.2	Support placo - Prestation 1 = peinture d'apprêt + peinture mate - logements - accession et sociaux				
		M2	223,00	€	€
13.2.5.3	Support placo - Prestation 1 = peinture d'apprêt + peinture mate - entourages de velux - environ 2.20 m²/ensemble - logements				
		M2	20,00	€	€
13.2.5.4	Support béton - Prestation 2 = peinture d'apprêt + peinture satinée - logements - accession				
		M2	155,00	€	€
13.2.5.5	Support placo - Prestation 2 = peinture d'apprêt + peinture satinée - logements - accession				
		M2	33,00	€	€
13.2.5.6	Support placo - Prestation 3 = peinture projetée - sommet cage d'escalier et entourages des désenfumages et accès toiture				
		M2	16,00	€	€
13.2.5.7	Support béton - Prestation 3 = peinture projetée - circulations accès logements aux 1er, 2ème et combles				
		M2	80,00	€	€
13.2.5.8	Support béton - Prestation 3 = peinture projetée - sous-face, paliers et volées de la cage d'escalier du R.D.C aux combles				
		M2	40,00	€	€
13.2.6	PAROIS				
13.2.6.1	Support béton - apprêt + toile de verre + peinture mate - logements				
		M2	1610,00	€	€
13.2.6.2	Support béton - apprêt + toile de verre + peinture satinée - logements				
		M2	110,00	€	€
13.2.6.3	Support placo - apprêt + peinture mate - logements				
		M2	1900,00	€	€
13.2.6.4	Support placo - apprêt + peinture satinée - logements				
		M2	430,00	€	€
13.2.6.5	Support béton - peinture lisse lessivable - cage d'escalier y compris fût central et muret sur palier d'arrivée en attique				
		M2	120,00	€	€
	Plus-value sur peinture de l'article ci-avant pour façon de plinthes peintes au périmètre mural des marches et contremarches - hauteur moyenne 27 cm - limitation par une bande scotchée à 10 cm au-dessus de chaque nez de marche				
		ML	42,00	€	€





Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.2.6.6	Support béton -prestation 4 - hall d'entrée bâtiment	M2	15,00	€	€
13.2.6.7	Support béton -prestation 4 - circulation accès logements	M2	260,00	€	€
13.2.7	PEINTURE DE SOL				
13.2.7.1	Marches et contremarches d'escalier - développement moyen 45 cm/marche - longueur moyenne 1.70 m	U	51	€	€
DESIGNATION DES OUVRAGES					
Total H.T. :				_____€	
13.3	NETTOYAGE				
13.3.1	NETTOYAGE FIN DE TRAVAUX				
13.3.1.1	Logements Type 2	U	13	€	€
13.3.1.2	Logements Type 3	U	12	€	€
13.3.1.3	Logements Type 4	U	2	€	€
13.3.1.4	Parties communes - revêtement de sol carrelé	M2	50,00	€	€
13.3.1.5	Parties communes - revêtement de sol textile	M2	85,00	€	€
NETTOYAGE					
Total H.T. :				_____€	



MAPELLI ORLANDO Sarl - THONON-LES-BAINS

Page 4/5





RECAPITULATIF
Lot n°13 PEINTURE INTERIEURE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

13.2 - DESIGNATION DES OUVRAGES _____ € HT

13.3 - NETTOYAGE _____ € HT

Total du lot PEINTURE INTERIEURE

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (20%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

