

CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - VILLA NOVA



Rue du Bourg Neuf

74140 DOUVAINE

MAITRE D'OEUVRE :

CHEYSSON PHILIPPE - Architecte D.P.L.G.
36, Avenue de Sénévulaz
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.67.69 Fax : 04.50.71.03.22
Mail : agence@daragon-cheysson.fr



ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :

MAPELLI ORLANDO SARL
32, Avenue Jules Ferry - Résidence Central
Parc - Bâtiment A2
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.59.20
Mail : cabinet.orlando.mapelli@orange.fr



BE STRUCTURE :

ESBA
17 Bis, Rue de l'Europe - Le Rubilis
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.37.30 Fax : 04.50.26.33.57
Mail : contact@esba.fr



BE FLUIDES :

FRADET COLETTE
42, Route de Bonneville
74100 ANNEMASSE
Tél : 04.50.37.20.97 Fax : 04.50.92.68.88
Mail : contact@cabinet-fradet.com



BUREAU CONTROLE :

APAVE
4, Rue Chantemerle
74100 VILLE-LA-GRAND
Tél : 04.50.74.39.00 Fax : 04.50.74.39.01
Mail : arnaud.panloup@apave.com



BE ETUDES SOL :

IMOGEO
367, Impasse des Nids
74800 SAINT SIXT
Tél : 06.70.04.26.07
Mail : v.belot@imogeo.fr



MAITRE D'OUVRAGE

SCCV VILLA NOVA
2, Avenue de Genève - L'Atrium
74140 DOUVAINE
Tél : 04.50.85.02.40
Mail : douvaine@sagec.fr



Lot n°07B


ISOLATION PROJETEE SOUS DALLE

DPGF

Dossier	519
Date	Décembre 2019
Phase	DCE
Indice	



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
07B.2	DESIGNATION DES OUVRAGES				
07B.2.1	SOUS PLANCHER DU SOUS-SOL				
07B.2.1.1	Flocage par projection de fibres du type EURISOL, ISOTHERM de 130 mm d'épaisseur - CF 2h - procurant une résistance thermique R = 3.40 sous plancher béton situés à l'aplomb des logements	M2	430,00	€	€
07B.2.1.2	Flocage par projection de fibres du type EURISOL, ISOTHERM ou équivalent de 80 mm d'épaisseur - CF 2h - procurant une résistance thermique R = 2.10 pour toutes faces des sommiers situés à l'aplomb des logements	M2	255,00	€	€
07B.2.1.3	Flocage par projection de fibres du type EURISOL, ISOTHERM ou équivalent de 120 mm d'épaisseur environ - R = 3.35 - en sous face des planchers haut du local vélos et de l'escalier d'accès au sous-sol au R.D.C - finition blanc surfacé	M2	20,00	€	€
07B.2.2	PROTECTION D'OUVRAGES A RENDRE CF 2 HEURES				
07B.2.2.1	Projection de laine minérale par machine hydro-pneumatique - épaisseur permettant d'assurer un coupe-feu 2h - sur toutes les gaines en fibro-ciment de section 200/200 - suspendues sous plafond béton - amenée d'air frais du réseau gaz	M2	12,00	€	€
07B.2.2.2	Projection de laine minérale par machine hydro-pneumatique - épaisseur permettant d'assurer un coupe-feu 2h - gaines VH et VB dans garage 15 pour local fibre optique	M2	2,00	€	€
07B.2.2.3	Projection de laine minérale par machine hydro-pneumatique - épaisseur permettant d'assurer un coupe-feu 2h - gaines VH et VB dans parkings 1 et 2 pour local vélos 2	M2	2,00	€	€
DESIGNATION DES OUVRAGES					
Total H.T. :				_____ €	



MAPELLI ORLANDO Sarl - THONON-LES-BAINS

Page 2/3





RECAPITULATIF
Lot n°07B ISOLATION PROJETEE SOUS DALLE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

07B.2 - DESIGNATION DES OUVRAGES

_____ € HT

Total du lot ISOLATION PROJETEE SOUS DALLE

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (20%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement

